



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว (ส่วนที่เหลือ)  
บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมา  
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว (ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

ตาราง บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว (ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....จำนวน 115,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว (ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว (ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบ อบต.กำหนด โดยกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 60 วัน รายละเอียดตามแบบ อบต.จันอัด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.....เป็นเงิน.....115,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว (ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด รายละเอียดดังนี้

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว(ส่วนที่เหลือ)							
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม.							
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 18 ม. หน้า 0.15 ม.							
สถานที่	ถนนซอยบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต้ว			หมู่ที่	4	บ้านโค้งกระชาย	
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด	ต.จันอัด	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา			

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	<u>งานดิน</u>						
	- ดินถม+บดทับแน่นปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	
	- ทราดยาบรองพื้นปรับระดับ	10.50	ลบ.ม.	435.00	99	5,607.00	
	- โถ ปรับเกลี่ยระดับดินเดิมก่อนฯ	210.00	ตร.ม.	0.00	1.63	342.30	
2	<u>งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ราคาต่อหน่วยรวม ค่าคอนกรีต+เหล็กตะแกรง+ค่าแรง)</u>						
	- ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ ผิวทาง คสล.	165.00	ตร.ม.	369.00	0	60,885.00	
	- ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ ผิวทาง คสล.	45.00	ตร.ม.	372.00	0	16,740.00	
3	<u>งานรอยต่อต่างๆ</u>						
	- CONTRACTION JOINT(ช่วงที่ 1)	27.00	ม.	47.00	0	1,269.00	
	- CONTRACTION JOINT(ช่วงที่ 2)	7.50	ม.	49.00	0	367.50	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย					85,210.80	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงาน / งานทาง - ถนน คสล. หนา 0.15 ม.	85,210.80	1.3607	115,946.34	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. - ป้ายเหล็กตามแบบ อบต.จังหวัด 1 ชุด - ป้ายชั่วคราว +โครงคร่าว 1ชุด	-	-	-	รวมในFactor F
	เงินล่วงหน้าจ่าย % เงินประกันผลงานหัก % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			115,946.34	
*	คิดปรับลด ราคาเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น			- 115,000.-	
**	ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 115,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ....

- 6.1 น.ส.กฤตชญา หันกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 6.2 นางฐิติรัตน์ เชิดศิวกุล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
 6.3 นายปราโมทย์ พรหมมาโนช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง มาด้วยพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)



(นายเสริม แสนทวีสุข)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด