



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

ตาราง บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัดอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 118,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงาน : ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 171.88 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประจำโครงการ 1 ชุด (ตามแบบ อบต.จันอัด) โดยกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 30 วัน
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 118,000.- บาท
- 6.บัญชีประมาณราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

แบบประมาณราคาวัสดุ/ค่าแรงงาน

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย

สถานที่ ถนนดินจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา

หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ต.จันอัด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	<u>งานเสริมดิน/ปรับเกลี่ย</u>						
1.1	<u>ปรับเกลี่ย/ถางป่า(พื้นที่ทางเดิม,เขตทางเดิม)</u> กว้าง = 2.50 ม. ยาว = 550.00 ม. }	1,375	ตร.ม.	1.73	-	2,378.75	เขตทางเดิม ขนาดเบา
2	<u>งานผิวทางหินคลุก+เกลี่ย+ทับแน่น</u>						
2.1	กว้าง = 2.50 ม. ยาว = 550.00 ม. หนาเฉลี่ย = 0.10 ม. อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อเกลี่ยทับ 25%	171.88	ลบ.ม.	515.00	-	88,518.20	
2.2	งานรถไถปรับเกลี่ย ทับแน่น หินคลุก	1,375	ตร.ม.	1.73		2,378.75	ขนาดเบา
3	<u>งานขุดตัก-ขนย้าย ระยะทางไม่เกิน 1 กม.</u>						
	(ทางแคบต้องใช้รถบรรทุกเล็กขนย้ายเข้า)	-	ลบ.ม.	0.00		-	ลบ.ม หลวม
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย					93,275.70	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรรยา-สามแยกท่าเชิงมา หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชา
สถานที่ ถนนดินจากบ้านนายจรรยา-สามแยกท่าเชิงมา หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชา ต.จันอัด
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	<u>ประเภทงานทาง</u> ถนนพื้นทางหินคลุก	93,275.70	1.3607	126,920.24	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ - ป้ายเหล็กตามแบบ อบต.จันอัด 1 ชุด - ป้ายชั่วคราว + โครงคร่าว 1ชุด เงินโอนใช่ เงินล่วงหน้าจ่าย _____ % เงินประกันผลงานหัก _____ % ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 %			-	รวมใน FACTOR F
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			126,920.24	
	* คิดปรับลดเป็นเงินงบประมาณโครงการ ทั้งสิ้น			118,000.00	
**	ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 118,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวาทีต รอดวินิจ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
- 6.2 นางสาวดวงดาว เสลากลาง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- 6.3 นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง มาด้วยพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)



(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด