

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ	
		รวมเป็นเงิน(บาท)				Factor F
1	ประเภทงานทาง ถนนพื้นทางหินคลุก		356,765.77	1.3624	486,057.69	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ - ป้ายเหล็กตามแบบ อบต.จันอัด 1 ชุด - ป้ายชั่วคราว + โครงคร่าว 1 ชุด } เงื่อนไข				-	รวมใน FACTOR F
	เงินล่วงหน้าจ่าย					%
	เงินประกันผลงานหัก					%
	ดอกเบี้ยเงินกู้					6 %
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม					7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				486,057.69	
	* ขอเบิกเพียง				486,000.00	
**	ตัวอักษร	สีแสดแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน				

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 486,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---|
| 6.1 นายวาทิต รัตนวินิจ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด |
| 6.2 นางอมรรัตน์ ทินกระโทก | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| 6.3 นายปราโมทย์ พรหมมาโนช | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน |

ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง มาด้วยพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)



(นายเสริม สอนทาสข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง - โนนตากกลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง - โนนตากกลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

ตาราง บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง - โนนตากกลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 486,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง - โนนตากกลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด ลักษณะงาน : ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด) โดยกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 15 วัน รายละเอียดตามแบบ อบต.จันอัด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562.....เป็นเงิน.....486,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง - โนนตากกลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด รายละเอียดดังนี้

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกถนน ท่าตะโกสำโรง-โนนตากกลาง							
สถานที่ ถนนหินคลุกสาย ท่าตะโกสำโรง-โนนตากกลางจันอัด				หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ต.จันอัด			
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด		อ.โนนสูง		จ.นครราชสีมา			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเสริมดิน/ปรับเกลี่ย						
1.1	ปรับเกลี่ย/วางป่า(พื้นที่ทางเดิม,เขตทางเดิม)						
	กว้าง = 2.50 ม.	6,875	ตร.ม.	1.67	-	11,481.25	เขตทางเดิม ขนาดเบา
	ยาว = 2,750.00 ม.						
2	งานผิวทางหินคลุก+เกลี่ย+ทับแน่น						
2.1	กว้าง = 2.50 ม.	859.38	ลบ.ม.	373.00	-	320,548.74	
	ยาว = 2,750.00 ม.						
	หนาเฉลี่ย = 0.10 ม.						
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อเกลี่ยทับ 25%						
2.2	งานรถไถปรับเกลี่ย ทับแน่น หินคลุก	6,875	ตร.ม.	1.67		11,481.25	ขนาดเบา
3	งานขุดตัก-ขนย้าย ระยะทางไม่เกิน 1 กม. (ทางแคบต้องใช้รถบรรทุกเล็กขนย้ายเข้า) (ระยะทางรถบรรทุกเล็ก 2,050 ม.)	640.63	ลบ.ม.	20.69		13,254.53	ลบ.ม หลวม
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย						356,765.77	