



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศพต.อบต.จันอัด ตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศพต.อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

ตาราง บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศพต.อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการจ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศพต.อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงาน : โดยมีโครงเหล็กกันสาด 3.20 ม. X 1.20 ม. จำนวน 6 ช่อง และ โครงเหล็กกันสาด 3.00 ม. X 1.20 ม. จำนวน 1 ช่อง ตามรายละเอียดตามตาราง โดยกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 15 วัน รายละเอียดตามแบบ อบต.จันอัด กำหนด
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.....เป็นเงิน.....35,000.- บาท
- 6.บัญชีประมาณราคา จ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศพต. อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
โครงการ ติดตั้งกันสาดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.จันอัด							
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.จันอัด			บ้านใหม่	หมู่ที่ 7		ต.จันอัด	
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด					อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา	
1	โครงเหล็กกันสาด 3.20x1.20 ม. จำนวน 6 ชุด						
	เหล็กกล่อง 38x38x1.6mm.(โครงคร่าว)	42.00	เส้น	200.00	50	10,500.000	
	เหล็กกล่อง 25x25x1.6mm.(แป)	64.00	เส้น	130.00	32.5	10,400.000	
	จุดยึด(ทุกงานฝังผนังปูน หรือทุกเคมี)	72.00	จุด	15.00	3.75	1,350.000	
	เมททัลชีท 0.35mm ฉลุลาย/เคลือบสี	35.64	ตร.ม.	115.00	28.75	5,123.250	
	(รวมครอบข้างสองข้าง รวมแผ่นชนฝา)						
2	โครงเหล็กกันสาด 3.00x1.20 ม. จำนวน 1 ช่อง						
	เหล็กกล่อง 38x38x1.6mm.(โครงคร่าว)	7.00	เส้น	200.00	50	1,750.000	
	เหล็กกล่อง 25x25x1.6mm.(แป)	10.00	เส้น	130.00	32.5	1,625.000	
	จุดยึด(ทุกฝังผนังปูนหรือทุกเคมี)	12.00	จุด	15.00	3.75	225.000	
	เมททัลชีท 0.35mm ฉลุลาย/เคลือบสี	5.63	ตร.ม.	115.00	28.75	809.313	
	(รวมครอบข้างสองข้าง รวมแผ่นชนฝา)						
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย					31,782.56	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)		หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร						
1	ต่อเติมกันสาดหน้าต่าง จำนวน 7 ช่อง	31,782.56		1.12	35,596.47		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ - ป้ายเหล็กตามแบบ อบต.จันอัด 1 ชุด - ป้ายชั่วคราว + โครงคร่าว 1 ชุด				-		FACTOR F คิดจาก กำไร 5% บวกกับ Vat 7% = 12%
	เงินโอน						
	เงินล่วงหน้าจ่าย		%				
	เงินประกันผลงานหัก		%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				35,596.47		
*	ขอเบิกเพียง				35,000.00		
**	ตัวอักษร	สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 นางสาวกฤตชญา หั่นกลาง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| 6.2 นางวิริษา ไช้แก้ว | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ |
| 6.3 นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง มาด้วยพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

เสริม แสันทวีสุข

(นายเสริม แสันทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

