



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1
บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

ตาราง บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบล
จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 245,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1 บ้าน
สำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงาน : ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 90
วัน
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 245,000.- บาท
- 6.บัญชีประมาณราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง

- ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานชั้นโครงสร้างทาง							
	- งานดินตัด/ดินถม บดทับแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม(หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- ทราดยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	21.88	526.00	11,506.25	1.3607	715.73	15,657.00
	- ไหล่ทางดิน 2 ข้าง	ลบ.ม.	-	56.00	-	1.3607	76.20	-
	- โถง ปรับเกลี่ยระดับดินเดิมก่อนฯ	ตร.ม.	437.50	1.73	756.88	1.3607	2.35	1,030.00
2	งานชั้นผิวทาง/ผิวถนน							
	- ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	437.50	358.00	156,625.00	1.3607	487.13	213,120.00
	- ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.	ตร.ม.						
3	งานรอยต่อต่างๆ							
	- รอยต่อตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	70	64.00	4,480.00	1.3607	87.08	6,096.00
	- รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	ม.						-
4	งานอื่นๆ (วางท่อลอดคกลมระบายน้ำ)							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ยาว 1 ม.	ท่อน	5	1,472.24	7,361.20	1.3607	2,003.28	10,016.00
	ขนาด Ø 0.80 ม.+ยาวแนวรอยต่อท่อ							-
TOTAL								245,919.00

คิดเป็นราคากลางสุทธิ **245,000.00**

สรุป ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างฯ

= - 180,729.-

* ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 245,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 พันจ่าเอกชลธิศ จินหล้า ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 6.2 นายวาทีต เปื้องการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 6.3 นายวิรัชศักดิ์ ช่อสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง มาด้วยพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายประเทือง ก่อคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

