



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2,4,6,7 และ8) รวม 19 จุด ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2,4,6,7 และ8) รวม 19 จุด ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

ตาราง บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2,4,6,7 และ8) รวม 19 จุด ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.นนทบุรี จ.นครราชสีมา
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2,4,6,7 และ8) รวม 19 จุด ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงาน : หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง จำนวน 8 จุด ดังนี้
 - จุดที่ 1 ถมดินซ่อมถนน สายเลียบคลองโตนด (คุ้มโนนพุดซา) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 14.38 ลูกบาศก์เมตร
 - จุดที่ 2 - ถมดินซ่อมถนน สายเลียบคลองโตนด (คุ้มโนนพุดซา) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 51.75 ลูกบาศก์เมตร
 - พร้อมงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø0.80 เมตร 2 แฉก (แฉกละ 6 ท่อน) จำนวน 2 จุด
 - จุดที่ 3 ถมดินซ่อมถนน สายบ้านสำโรงจากฝายท่าตะโก – ทางควาย กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 55.20 ลูกบาศก์เมตร
 - จุดที่ 4 ถมดินซ่อมถนน สายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 80.50 ลูกบาศก์เมตร
 - จุดที่ 5 ถมดินซ่อมถนน สายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 18.40 ลูกบาศก์เมตร
 - จุดที่ 6 ถมดินซ่อมถนน สายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9.20 ลูกบาศก์เมตร
 - จุดที่ 7 ถมดินซ่อมถนน สายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 22.54 ลูกบาศก์เมตร
 - จุดที่ 8 ถมดินซ่อมถนน สายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 287.50 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด จำนวน 1 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ถมดินซ่อมถนน สายทำนบลำเชียงไกร ช่วงโค้งไปฝายตาเทา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 276.00 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย จำนวน 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ถมดินซ่อมถนน สายทำนบบ้านโกรก (เลียบบเหมือนส่งน้ำ คสล.) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 552.00 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ถมดินซ่อมถนน สายทำนบบ้านโกรก (เลียบบเหมือนส่งน้ำ คสล.) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 144.90 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 6 บ้านดอน จำนวน 3 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ถมดินซ่อมถนน สายเลียบบเหมือนหนองหินฝั่งขวา (ทิศตะวันออก) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 82.80 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ถมดินซ่อมถนน สายเลียบบเหมือนหนองหินฝั่งซ้าย (ทิศตะวันออก) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 82.80 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 3 ถมดินซ่อมถนน สายเลียบบเหมือนหนองหินฝั่งขวา (ทิศตะวันตก) กว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 18.40 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ จำนวน 4 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ถมดินซ่อมถนน ข้างฝายท่าเชิงมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 23.00 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ถมดินซ่อมถนน โค้งท่าเชิงมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 27.60 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 3 ถมดินซ่อมถนน นานายกิมจิว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 138.00 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 4 ถมดินซ่อมถนน สุดคลองท่าเชิงมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 239.20 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี จำนวน 1 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ถมดินซ่อมถนน สายเลียบบคลองลำเชียงไกร (ช่วงคลองผักไร) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 147.20 ลูกบาศก์เมตร

(ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยกำหนดส่งมอบงานข้างภายใน 30 วัน รายละเอียดตามแบบ อบต.จันอัด กำหนด

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 270,000.- บาท

6.บัญชีประมาณราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8) รวม 19 จุด ตำบล จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8) รวม 19 จุด
สถานที่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 2 4 6 7 และ 8 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ปร.4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
หมู่ที่ 8	ถมดินซ่อมถนน สายเลียบบคลองลำเชียงไกร(ช่วงคลองผักไถ)						
	กว้าง 4.00 ม.	147.20	ลบ.ม.	56.00		8,243.20	
	ยาว 40.00 ม.						
	สูงเฉลี่ย 0.80 ม.						
	คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15%						
	จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	4.00	ชั่วโมง		579.93	2,319.72	
รวมค่างาน หมู่ที่ 8						10,562.92	
หมู่ที่ 6 จุดที่ 1	ถมดินซ่อมถนน เลียบเหมืองหนองหิน						
	ถนนเลียบเหมืองฝั่งขวา(ทิศตะวันออก)						
	กว้าง 3.00 ม.	82.80	ลบ.ม.	56.00		4,636.80	
	ยาว 30.00 ม.						
	สูงเฉลี่ย 0.80 ม.						
	คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15%						
	จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	2.00	ชั่วโมง		579.93	1,159.86	
จุดที่ 2	ถนนเลียบเหมืองฝั่งซ้าย(ทิศตะวันออก)						
	กว้าง 3.00 ม.	82.80	ลบ.ม.	56.00		4,636.80	
	ยาว 40.00 ม.						
	สูงเฉลี่ย 0.60 ม.						
	คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15%						
	จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	2.00	ชั่วโมง		579.93	1,159.86	
จุดที่ 3	ถนนเลียบเหมืองฝั่งซ้าย(ทิศตะวันตก)						
	กว้าง 2.00 ม.	18.40	ลบ.ม.	56.00		1,030.40	
	ยาว 10.00 ม.						
	สูงเฉลี่ย 0.80 ม.						
	คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15%						
	จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	0.46	ชั่วโมง		579.93	266.77	
รวมค่างาน หมู่ที่ 6						12,890.49	

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันออตที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8) รวม 19 จุด
สถานที่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 2 4 6 7 และ 8 ต.จันออต อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ปร.4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 จุดที่ 1	ถมดินซ่อมถนน สายเลียบบคลองโดนด(คัมโนนพุดซา) กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	14.38 0.36	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 -	- 579.93	805.00 208.41	
จุดที่ 2	กว้าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	51.75 1.00	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 -	- 579.93	2,898.00 579.93	
	วางท่อ คสล. 2 แถว(แถวละ 6 ท่อน) จำนวน 2 จุด - วางท่อ คสล. Ø0.80x6 ท่อน 2 จุด - ปูนยาแนวรอยต่อท่อ 12 ท่อน - รถขุดดินตะขบ ขุด+วางท่อ+กลบดิน	12.00 30.00 4.00	ท่อน ม. ชั่วโมง	1,196.26 60.00 -	- - 1,038.59	14,355.12 1,800.00 4,154.36	ท่อชั้น 3
หมู่ที่ 1 จุดที่ 3	ถมดินซ่อมถนน สายบ้านสำโรง จาก ฝ่ายท่าตะโก - ทางควาย กว้าง 2.00 ม. ยาว 80.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม - ไถปรับเกลี่ยถนนดินที่ขรุขระ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3500 ม.	55.20 1.00 10,500.00	ลบ.ม. ชั่วโมง ตร.ม.	56.00 -	- 579.93 1.72	3,091.20 579.93 18,060.00	
รวมค่างาน หมู่ที่ 1						46,531.95	

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันออตที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8) รวม 19 จุด

ปร.4

สถานที่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 2 4 6 7 และ 8

ต.จันออต อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
หมู่ที่ 7 จุดที่ 1	ถมดินซ่อมถนน สายท่าเชิงมา						
	ข้างฝายท่าเชิงมา กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	23.00 1.00	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	1,288.00 579.93	
จุดที่ 2	โค้งท่าเชิงมา						
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	27.60 1.00	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	1,545.60 579.93	
จุดที่ 3	นา นายกิมจัว						
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	138.00 3.00	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	7,728.00 1,739.79	
จุดที่ 4	สุคคลองท่าเชิงมา						
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.30 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	239.20 6.00	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	13,395.20 3,479.58	
รวมค่างาน หมู่ที่ 7						30,336.03	

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันออตที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8) รวม 19 จุด								ปร.4
สถานที่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 2 4 6 7 และ 8								ต.จันออต อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต								
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ	
หมู่ที่ 4	ถมดินซ่อมถนน สายทำนบบ้านโกรก(เลียบเหมืองส่งน้ำ คลส.)							
จุดที่ 1	กว้าง 3.00 ม.	552.00	ลบ.ม.	56.00		30,912.00		
	ยาว 200.00 ม.							
	สูงเฉลี่ย 0.80 ม.							
	คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15%							
	จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง	13.80	ชั่วโมง		579.93	8,003.03		
	- ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม							
จุดที่ 2	กว้าง 2.50 ม.	144.90	ลบ.ม.	56.00		8,114.40		
	ยาว 168.00 ม.							
	สูงเฉลี่ย 0.30 ม.							
	คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15%							
	จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง	4.00	ชั่วโมง		579.93	2,319.72		
	- ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม							
รวมค่างาน หมู่ที่ 4						49,349.15		
หมู่ที่ 2	ถมดินซ่อมถนน สายเลียบลำเชียงไกร ช่วงโค้งไปฝายตาเหา							
จุดที่ 1	กว้าง 4.00 ม.	276.00	ลบ.ม.	56.00		15,456.00		
	ยาว 100.00 ม.							
	สูงเฉลี่ย 0.60 ม.							
	คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15%							
	จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง	6.90	ชั่วโมง		579.93	4,001.52		
	- ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม							
รวมค่างาน หมู่ที่ 2						19,457.52		

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันออตที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8) รวม 19 จุด

ปร.4

สถานที่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 2 4 6 7 และ 8

ต.จันออต อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
หมู่ที่ 1	ถมดินซ่อมถนน สายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านลำโรง						
จุดที่ 4	กว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	80.50 2.00	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	4,508.00 1,159.86	
จุดที่ 5	กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	18.40 0.46	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	1,030.40 266.77	
หมู่ที่ 1	ถมดินซ่อมถนน สายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านลำโรง(ต่อ)						
จุดที่ 6	กว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	9.20 0.23	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	515.20 133.38	
จุดที่ 7	กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	22.54 0.56	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	1,262.24 326.79	
จุดที่ 8	กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. คิดรวมเผื่อค่ายุบตัวเมื่อบดทับ 15% จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง - ไถปรับเกลี่ยดินที่ถม ซ่อมแซม	287.50 7.19	ลบ.ม. ชั่วโมง	56.00 	 579.93	16,100.00 4,168.25	
รวมค่างาน หมู่ที่ 1						29,470.89	

		สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง						ปร.5
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8) รวม 19 จุด							
สถานที่	พื้นที่ หมู่ที่ 1 2 4 6 7 และ 8				ต.จันอัด	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด							
ลำดับที่	รายการ			ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน(บาท)			รวมเป็นเงิน(บาท)	
	ประเภทงานทาง							
1	ซ่อมแซมถนนดิน			198,598.95		1.3607	270,233.59	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯตามแบบฯ							
	- ป้ายเหล็กตามแบบ อบต.จันอัด 1 ชุด						-	รวมใน FACTOR F
	- ป้ายชั่วคราว +โครงคร่าว 1ชุด							
	เงื่อนไข							
	เงินล่วงหน้าจ่าย			%				
	เงินประกันผลงานหัก			%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้			5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น						270,233.59	
*	ขอเบิกเพียง						270,000.00	
**	ตัวอักษร			สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6.1 นายวาที รอดวินิจ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด |
| 6.2 นางฐิติรัตน์ เชิดศิริกุล | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ |
| 6.3 นายวิรัชศักดิ์ ช่อสูงเนิน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง มาด้วยพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด