

เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ชุดลอกเหมืองหนองหิน หมู่ที่ 4,6,7

สถานที่ : บ้านโค้งกระชาย,บ้านดอน,บ้านใหม่ ต.จันอัด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

งบประมาณทั้งสิ้น : 356,000 .- (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ขุดลอกเหมืองหนองหิน หมู่ที่ 4,6,7

สถานที่ บ้านโคกกระชาย,บ้านดอน,บ้านใหม่ ต.จันอัด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ลักษณะงาน							
1) ขุดลอกดินเพิ่มความลึกกักเก็บน้ำ เหมืองหนองหิน โดยมีขนาดดังนี้ ดินขุดความกว้าง 2.50 ม. ก้นกว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.75 ม. ความยาวรวม 2,240 ม. 2) เสริมดินฝั่งเหมือง กว้าง 3.50 ม. ยาว 1000 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. (ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม.) 3) ลงหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 1000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. (ปริมาตรไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.)							
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ปริมาณรวมค่ายุบตัว	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ค่าใช้จ่าย+ค่าเสื่อมราคาฯ	3,360.00	-	ลบ.ม.	25.76	86,553.60	ราคาน้ำมัน ดีเซล 26-26.99 บ/ล
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย						86,553.60	
2	งานเสริมดิน+ลงหินคลุก						
	เสริมดิน 1,000.00 ม.	1,050.00		ลบ.ม.	47.96	50,358.00	
	หินคลุกหนา 10 ซม. 1,000.00 ม.	350.00		ลบ.ม.	363.00	127,050.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย						177,408.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายวิรัชศักดิ์ ช่อสูงเนิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.จันอัด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
 (นายกิตติพันธ์ ศุภพล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันอัด

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายวาที รอดวินิจ)
 ปลัด อบต.จันอัด

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายเสริม แสนทวีสุข)
 นายก อบต.จันอัด

